



POZNÁMKA 1 :

PRŮBĚH SÍTÍ JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PRŮBĚH SÍTÍ OVĚŘEN.
V PŘÍPADĚ SOUBĚHU KABELU SLP S OBRUBNÍKEM PROJEKTOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ (PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM SÍTĚ) OBRUBNÍK UMÍSTIT MIMO TRASU SLP NEBO KABEL VYMÍSTIT.
V MÍSTĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ PROVĚŘIT EXISTENCI CHRÁNIČEK KABELU SLP .
OVĚŘENÍ BUDE PROVEDENO VŽDY RUČNÍM VÝKOPEM.V PŘÍPADĚ ABSENCE CHRÁNIČEK JE NUTNÉ KABELY ULOŽIT DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTĚ.SOUČASNĚ S DĚLENOU CHRÁNIČKOU BUDE VŽDY POLOŽENA I 1 REZERVNÍ VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA 110/94.

POZNÁMKA 2:

V SITUACI JSOU ZAKRESLENY DOSTUPNÉ SÍTĚ SILOVÉHO VEDENÍ,SLABOPROUDU, TLAKOVÉ KANALIZACE A VODY .
V TRASE PROJEKTOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH SE MOHOU NACHÁZET DALŠÍ PODZEMNÍ SÍTĚ JINÝCH SPRÁVCŮ.
VYBRANÝ DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT PŘED ZAČÁTKEM VÝSTAVBY VYJÁDRĚNÍ VŠECH DOSTUPNÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ A V PŘÍPADĚ STŘEDU ZAŽÁDAT PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE O POVOLENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTĚ.

POZNÁMKA 3:

Pro vyznačení varovného pásu u vjezdů a varovného pásu v místě ukončení chodníku bude užita betonová dlažba s přesně definovanou kontrastní barvou s výstupky.
Výrobek musí být vyroben z vysoce pevnostního betonu dle ČSN EN 1338, která zajišťuje dostatečné vlastnosti dlažby.
Přechod pro chodce a vjezdy na pozemky jsou navrženy v souladu s ČSN 736110/Z1.
V PŘÍPADĚ POUŽITÍ DLAŽEBNÍCH PRVKŮ SE ZKOSENYMI HRANAMI NEBO SPÁRAMI VĚTŠÍMI NEŽ 4mm MUSÍ BÝT HMATOVÁ DLAŽBA ODDĚLENA OD OKOLNÍCH DLAŽEBNÍCH PRVKŮ ROVINNÝMI DESKAMI NEBO PRVKY S EKVIVALENTNÍM POVRCHEM V ŠÍŘI NEJMÉNĚ 250mm.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA.
ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ A HRANICE POZEMKŮ.
VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.
HLoubKA ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ PROJEKTANTOVI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ZNÁMA.
POKUD DOJDE K OBNAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE NUTNÁ ÚPRAVA JEJICH PODKLADU TAK, ABY PODLOŽÍ POD TĚMITO SÍTĚMI BYLO DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ A NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.
VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDOU ULOŽENY DO CHRÁNIČEK. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ NA STAVBĚ.
MIMOŘÁDNOU POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ RÝH PO PODZEMNÍCH VEDENÍCH. JE NEZBYTNÉ, ABY TYTO BYLY HUTNĚNY PO VRSTVÁCH A HUTNĚNÍ ODPOVÍDALO STANOVENÝM NORMÁM A PŘEDPISŮM.

NAVHRHOVANÝ STAV:

- VJEZD NA POZEMEK – BETONOVÁ DLAŽBA, ŽLUTÁ BARVA
- CHODNÍK DLAŽBA–PŘÍRODNÍ BARVA
- BETONOVÁ DLAŽBA –HMATOVÉ PRVKY
VAROVNÝ PÁS – 400MM
(BARVA DLAŽBY VAR.PÁSU BUDE KONTRASTNÍ K BARVĚ DLAŽBY OKOLNÍHO CHODNÍKU NEBO VJEZDU)
- PARKOVACÍ MÍSTO –DÍSTANČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA
- ZELEŇ
- ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE III.TŘIDY

- ŠD1,ŠD2 NOVÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- vp.188,00 VÝŠKA NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI
- OSA ŘEZU
- LOM NIVELETY
- NOVÁ DĚLENÁ CHRÁNIČKA PRO ULOŽENÍ KABELŮ CETIN
- REZERVNÍ VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA KABELŮ 110/94 POD VJEZDY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV:

- ROZHRANÍ PLOCH
- HRANICE PARCEL
- REDUKOVANÁ NADMOŘ.VÝŠKA
- STÁVAJÍCÍ DRUH POVRCHU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- PLYN
- SDĚLOVACÍ KABELY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD

OBJEDNATEL Obec Dobročovice, Dobročovice 38 250 82 Úvaly		ZHOTOVITEL: Ing. Iva Rotheová Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 265 , e-mail: rothe.petr@tiscali.cz		G R P GEODÉZIE A PROJEKCE	
VYPRACOVAL	Ing. Iva Rotheová	STUPEŇ	DSP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Iva Rotheová
MÍSTO STAVBY	Obec Dobročovice	DATUM	02/2025	REVIZE	0
AKCE Chodník podél silnice III/01215 v obci Dobročovice				MĚŘÍTKO	1:250
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 100 KOMUNIKACE					Č.PARÉ
PRÍLOHA: SITUACE					Č. PRÍLOHY: D.1.2.1.